


Schema traceerbaarheid Tracimat vzw



(1) Sloopopvolgingsplan

De bouwheer laat een sloopopvolgingsplan opmaken door een bij Tracimat aangesloten deskundige. In het sloopopvolgingsplan wordt een inventaris opgemaakt van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken, en worden de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van deze materialen bekeken. Verder bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

De deskundige dient het sloopopvolgingsplan te registreren op het digitaal platform.

(2) Conformiteitsverklaring

De deskundige of de bouwheer vraagt de conformiteitsverklaring aan bij Tracimat vzw. Hiervoor maakt hij gebruik van het digitaal platform.

(3) Bestekposten

De bouwheer neemt de resultaten van het conformverklaard sloopopvolgingsplan en de conformiteitsverklaring op in de aanbestedingsdocumenten, prijsvraag en/of contractuele documenten. De aannemer kan vervolgens met kennis van zaken prijs geven, waardoor het risico op onverwachte kosten daalt.

(4) Koppelen aan dossier en melding start der werken

De aannemer koppelt zich via ons digitaal portaal aan het dossier.

De aannemer meldt de start van de sloop- en afbraakwerken minstens 24 u van tevoren aan de sloopbeheerorganisatie. Deze melding gebeurt via ons digitaal platform.

(5) Voorlopig controleverslag en controleverslag

Indien het project de (gedeeltelijke) afbraak of renovatie betreft van een gebouw met een bouwvolume van meer dan 1000 m³ en bijgevolg de uitgebreide traceringsprocedure van toepassing is en bij de aanwezigheid van asbest, dient er tijdens (bij voorkeur op het einde van) of na de verwijdering van de asbest een controlebezoek te gebeuren door een bij Tracimat aangesloten deskundige. De aannemer houdt de door de opdrachtgever aangestelde deskundige op de hoogte van de planning m.b.t. de asbestverwijdering.

De resultaten van het controlebezoek worden gerapporteerd in het voorlopig controleverslag en worden aan Tracimat bezorgd via het digitaal portaal. Van zodra dit volledig is verklaard, kan de sloper een verwerkingstoelating aanvragen.

Ten laatste bij de aanvraag van het sloopattest wordt het controleverslag aan Tracimat overgemaakt via het digitaal platform.

(6) Verwerkingstoelating

Voorafgaandelijk aan de afvoer van het puin en/of verwerking van het puin op de werf vraagt de aannemer een verwerkingstoelating aan bij Tracimat vzw. De verwerkingstoelating heeft hij nodig opdat de puinfractie van sloopmateriaal als laag milieurisicoprofiel materiaal (LMRP) kan worden geaccepteerd door de vergunde breekinstallatie.

De verwerkingstoelating is een bestemmingsgebonden document. Indien er naar verschillende breeklocaties wordt afgevoerd, dient per locatie een verwerkingstoelating worden aangevraagd.

(7) Melding einde der werken

De aannemer sluit de gebruikte VWT's af, annuleert de niet-gebruikte VWT's en meldt het einde van de werken aan Tracimat vzw van zodra de sloop- en afbraakwerken afgerond zijn en al het puin werd afgevoerd en/of ter plaatse werd verwerkt. Deze melding gebeurt via het digitaal platform.

(8) Ontvangstbevestiging

De breker meldt de ontvangst van het puin (overeenkomstig de verwerkingstoelating) aan Tracimat aan de hand van een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging vermeldt de breker de ontvangen soorten puin inclusief hun respectievelijke hoeveelheid (ton) en de wijze waarop het puin werd aanvaard (LMRP / HMRP / geweigerd). De ontvangstbevestiging gebeurt via ons digitaal platform.

(9) Sloopattest

Ten laatste 30 dagen na de oplevering van de sloop- en afbraakwerken vraagt de aannemer het sloopattest aan bij Tracimat.

Tracimat levert een sloopattest af indien de volledige traceerbaarheidsprocedure correct werd doorlopen. Het sloopattest garandeert dat de sloop- en afbraakwerken selectief zijn uitgevoerd, waarbij de gevaarlijke afvalstoffen correct verwijderd en afgevoerd werden, en dat het puin, dat als LMRP materiaal naar de vergunde breekinstallatie werd afgevoerd of ter plaatse werd gebroken, ook effectief het label LMRP materiaal verdiende.

Het sloopattest wordt aangevraagd via ons digitaal platform. De aannemer bezorgt een kopie van het sloopattest aan de bouwheer.

Indien in de loop van een project nieuwe, belangrijke informatie over de sloopmaterialen aan het licht komt, dient de uitvoerder van de sloop- en afbraakwerken dit onmiddellijk te melden aan de vzw Tracimat, de bouwheer, en (indien van toepassing) de deskundige.